



PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

PROJECTE: "Recursos lluita COVID i activacions Plans de Protecció Civil"

A Protecció Civil Vallirana portem 6 anys continuats de servei col·laborant amb les autoritats i els seus agents, la ciutadania en general i amb les administracions en la salvaguarda dels béns, el mediambient i la vida de les persones.

Estem en pandèmia i ha afectat milions de persones. En aquesta situació que encara continua, hem dedicat un gruix de més de 1400h de serveis, patint manca de recursos econòmics i materials evidents. Demanem la reserva d'una part del pressupost 2021 per al següent projecte:

Rehabilitació de la base temporal cedida per l'ajuntament i de titularitat municipal, adaptant i creant espais de: formació anticovid i sanitari, àrea de treball del voluntariat, espai del servei de guàrdia per activacions de plans, vestuaris i banys, mobiliari i material d'oficina i la creació d'un fons d'EPis específics contra la COVID i per a les activacions (A fi de dotar de recursos a tots aquells actes / activitats / emergències que requereixin i posar-ho a disposició, evitant situacions de precarietat i manca de medis).

Per tot això creiem adient demanar la reserva d'una part del pressupost participatiu per poder dedicar-ho al següents recursos:

1-) Tancaments interiors:

Realització de distribució amb envans de cartró-guix, delimitant estàncies, col·locant portes de pas i realitzant les instal·lacions interiors elèctriques i d'aigua per cuina, banys i vestidors. En els banys el cel-ras serà de plaques de guix laminat registrable amb tapa de registre formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat. Envans especials de 146 cm separatius amb resistència al foc: envà especial sistema W115.es "KNAUF", de 146 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, sobre banda acústica de dilatació autoadhesiva "KNAUF", format per una estructura doble sense travar de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 + 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre sí, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen quatre plaques en total (dues plaques tipus tallafor EI-90/120 (DF) a cada cara, de 12,5 mm de gruix cada placa); aïllament acústic mitjançant plafó semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, en l'ànima. Les portes interiors es realitzaran en fusta de DM lacat color blanc amb tapetes de fusta DM lacades color blanc i bastiment de fusta massissa.

Cost aproximat: 10.000€

2-) Cel ras:

Cel ras continu Hispalam tipus Omega, format per una estructura a força de mestres de xapa galvanitzada separades 600 mm entre elles, ancorades directament al forjat o amb elements de suport, sobres les quals es cargola una placa de guix laminat de 13 mm de gruix, amb part proporcional de cinta i cargols. Inclòs tractament i segellat de juntes. Totalment acabat, a punt per pintar o decorar. s /NTE-RTC, mesurat de duent buit superiors a 2 m2. Fals sostre de pladur, amb perfil·leria acer galvanitzat penjada des del forjat. En tota la nau. S'inclou la part proporcional de davanters.

Cost aproximat: 4.000€

3-) Instal·lació de fontaneria:

Formació de la instal·lació de distribució d'aigua freda i calenta (fontaneria), segons reglament, al a la nau amb superfície. aprox. de 50m2, en cuina i banys, des de la clau de pas a l'interior de la nau. Inclou tubs, vàlvules, connexions, claus de pas, accessoris, etc. inclou recorregut interior de les canonades des de la connexió del muntant i acumulador.

Cost aproximat: 1.800€

4-) Instal·lació Eléctrica:

Instal·lació interior de la nau amb superfície. aprox. de 70m2, i seguint estrictament les normatives del R.E.B.T.vigent. Grau d'electrificació elevat i cablejat 6 circuits, definits en el RD 842/2002 consistents en punts d'il·luminació, preses de corrent general i nevera, cuina i forn, preses de corrent en banys i safareig, aire condicionat i especificacions tècniques. Caixa general de comandaments i protecció amb tapa. S'inclou el lliurament dels butlletins segellats Indústria, així com les connexions finals a termos, fogons, forn, aplics i tot el conjunt de presa de terra equipotencial per a banyeres, dutxes i aigüera. Nota: mecanismes model Simon 28 o similar.

Cost aproximat: 6.000€

5-) Vestuaris amb dutxes i banys mixtos:

Els vestuaris estaran equipats amb taquilles i els banys estaran equipats amb els aparells sanitaris necessaris adaptats a normativa (rentamans, inodors i plats de dutxes) acrílics i de porcellana blanca nacional casa Roca o equivalent, equipats amb aixetes monocomandament casa Roca o equivalent. Inodors amb cisterna baixa de doble descàrrega, aixeta amb cabal $Q \leq 12$ l/min; $Q \geq 9$ l/min a 1bar. Es banys i dutxes estaran separats físicament de manera que preservin la intimitat dels voluntaris durant el seu ús.

Cost aproximat: 6.000€

6-) Climatització:

Instal·lació completa d'aire condicionat amb bomba de calor per a les dependències contemplades en plànol de projecte, segons les especificacions indicades en el projecte, aprox. 5000 frigories. Distribució d'aire mitjançant conductes interior CLIMAVER PLUS. Màquina de distribució en fals sostre bany i màquina condensadora situada al exterior sobre silenblocks, pas de conductes de connexió per exterior. Inclòs treballs verticals de col·locació.

Conductes de distribució de climatització segons dimensions de projecte realitzats amb panells de fibra de vidre amb doble cara de revestiment de làmina d'alumini i malla de vidre en exterior i interior, segellats amb cinta del mateix tipus, penjats del sostre amb suports específics, incloses connexions, entroncaments, reixes de distribució i de retorn. Completament instal·lat i en funcionament.

Cost aproximat: 7.000€

7-) Sala de guàrdia amb Office:

La sala de guàrdia, estarà dotada d'un Office equipat amb nevera, forn microones, aigüera, mobles i calaixos, taula i cadires. L'espai estarà dedicat al servei de guàrdia durant activacions de plans de protecció civil.

Cost aproximat: 3.000€

8-) Sala de formació, reunions i despatxos:

Dotat d'escriptoris, cadires, arxius. Espai adaptat i creat per: formació anticovid i sanitari, àrea de treball del voluntariat, reunions. Dotada d'una taula de reunions, cadires, pissarra i prestatgeria. Es disposarà de matalassos d'escuma específics per l'entrenament. Per delimitar les zones s'utilitzaran mampares de separació.

Cost aproximat: 3.000€

9-) Magatzem municipal de protecció civil:

A la mateixa seu temporal, creació d'un fons de material EPI específic per a la lluita contra la COVID, sent gestionat per l'entitat a fi de dotar de recursos a totes aquelles persones i entitats que fora de l'administració realitzin actes i activitats dintre del municipi i que aquestes siguin autoritzades per l'autoritat municipal. D'aquesta manera protecció civil podrà subministrar el material que sigui requerit per l'ajuntament i posar-ho a disposició, així com avaluar les mesures i reportar les incidències en aquests actes i activitats. Col·locació prestatgeries i calaixos d'emmagatzematge que ocuparà tota la superfície útil de la sala, amb climatització pròpia i comandaments de control de temperatura a demanda segons s'especifiqui per al material a emmagatzemar. Instal·lació sistema contra incendi: Extractor de fum i instal·lació de sistema de sirenes i d'extinció propis.

Cost aproximat: 1.200€

PREU TOTAL APROXIMAT DEL PROJECTE: 42.000€

(Aquesta és una aproximació segons diferents proveïdors amb preu mercat de referència i inclou mà d'obra, materials, certificats, butlletins, així com tots els acabats segons descripció). "Temps d'execució d'obra i entrega en màxim 60 dies"